Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**DB-DE**	**Stammprojekt**
LV:	**002**	**Bahnsteigbelag 2025-10-01**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Bahnsteigbelag	5
01.03.	Landschaftsbauarbeiten	5
01.09.	Entwässerungskanalarbeiten	7
01.51.	Kabelleitungstiefbauarbeiten	9
01.80.	Straßen, Wege, Plätze	12
01.84.	Abbruch- und Rückbauarbeiten	26
	Zusammenstellung	27

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Stammprojekt
Projektname:	DB-DE
PLZ:	
Ort:	
Straße:	

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn:	(Soll)
Ausführungsende:	(Soll)
Ausführungsbeginn:	(Ist)
Ausführungsende:	(Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ:
Ort:

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Bahnsteigbelag 2025-10-01
LV-Name:	002

Angebotssumme: EUR

.....

zuzüglich % Mehrwertsteuer: EUR

.....

Angebotssumme brutto: EUR

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**DB-DE**	**Stammprojekt**
LV:	**002**	**Bahnsteigbelag 2025-10-01**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.:
Version

Baustandards DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe

Leistungsverzeichnis: Bahnsteigbelag

Aktualisierung: 2017-10-01

Änderungen:
- Aktualisierung auf STLB 10/2016
- Mengeneinheit Pos. 01.80.0020 geändert [m2]
- Pos. 01.80.0080 / 01.80.0090 neue Expositionsklasse XM 1

Aktualisierung: 2018-04-01

Änderungen:
- Pos. 01.80.0010-01.08.0070 Änderung DIN Lichtreflexionsgrad
- Pos. 01.80.0150-01.08.0180 Ergänzung Polymerbeton und V-Querschnitt

Aktualisierung: 2018-10-01

Änderungen:
- Pos. 01.80.0070 Unterteilung Bahnhofskategorien in zwei Pos, Detailierung Oberflächenbeschaffenheit
- Pos. 01.80.0190 NEU
- Pos. 01.80.0200 NEU

Aktualisierung: 2020-04-01

Änderungen:
- Aktualisierung auf StlB-Bau 04/2019
- Ergänzung Kennung Kurztext

Aktualisierung 2020-10-01

Änderungen:
- 01.03.0030 Ergänzung Qualitätsanforderungen an Fertigrasen
- 01.51.0010/0020/0030 Änderung DIN EN 124-2, Ergänzung Material Rahmen und Deckel Gusseisen
- 01.80.0150 bis 0180
Ergänzung Material Kunststoff für Entwässerungsrinnen und Abdeckungen

Aktualisierung 2021-04-01
Änderungen:
- Pos. 01.80.0010-01.80.0070 / 01.80.0190
Entfall Angaben Materialtechn. Anforderung / Einfügen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Anforderung gem. Technischen Lastenheft sowie Bauprodukt mit Anwenderfreigabe DB S&S
- 01.80.0210 - neue Pos. für Abdichtung Mindestluftstrecke

Aktualisierung 2022-04-01
Änderungen:
Pos. 01.80.0080 / 01.80.0090
- Kürzung LV-Texte
- Ergänzung IseB BLG 11 für Anwendung Bahnsteigaufhöhung
Pos. 01.80.0210
- Präzisierung Gültigkeit für "Abdeckstein"
- Ergänzung IseB BLG 11 für Anwendung Bahnsteigaufhöhung
Pos. 01.51.0010 / 01.51.0020 / 01.51.0030
- Material nichtrostender Stahl (Edelstahl)

Aktualisierung 2023-04-01
Änderungen:
- Pos. 01.80.0010 bis 01.80.0070+01.80.0190 - Änderung Fugenbreite, Änderung erforderliche Nachweise bei Materiallieferung
- Pos. 01.80.0080+01.80.0090 - Entfall Angabe Betoneigenschaften
- Pos. 01.80.0150 bis 01.80.0180 - Entfall Schnellverschraubung
- Pos. 01.84.0010 - Entfall Text Belastung/Gefährlichkeit Stoffe Z0
- Pos. 01800210: Erg. Kennung im Kurztext

Aktualisierung 2023-10-01
Änderungen:
- Neue Pos.: 01.80.0500, 01.80.0510, 01.80.0520, 01.80.530, 01.80.0540 und 01.80.0550
Positionen für die Anwendung des Raucherbereichs inkl. Hinweistext

Pos. 01.80.0130 - Änderung Kurztext, Ergänzung Langtext Nasschneiden, Ergänzung Tiefe, Einsatzfläche und Minifase.

Aktualisierung: 2024-04-01
Änderung:
- Pos. 01.51.0010+0020+0030: Ergänzung Materialangabe Edelstahl

Aktualisierung: 2024-10-01
Änderung:
- Pos. 01.80.0080+0090 - Erg. Anforderung an Abdecksteine
- Pos. 01.51.0010-0030 Erg. Prüfnachweis
Neue Pos.:
- Pos. 01.51.0040+0050 Schachtabdeckung Gusseisen

Aktualisierung: 2025-04-01
Änderung:

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Pos. 01.80.0121: Pos. gelöscht - Pos. 01.80.0130: Änderung ME in "m" - Pos. 01.80.0560+0570: Pos. gelöscht Aktualisierung: 2025-10-01 Änderung: - Pos. 01.80.0020+0070 - Erg. Materialangabe " mit geschliffenem Natursteinvorsatz" - Pos. 01.80.0500+0510+0520+0530+0550 - Erg. Materialangabe "mit geschliffener Vorsatzschicht"			
01.	**Bahnsteigbelag**			
01.03.	**Landschaftsbauarbeiten**			
01.03.0010.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.03.0010. **Bankett profilieren MLV-BLG_01030010** Bankett profilieren, Breite Bankett über 0,5 m, inkl. Untermischen von 20 cm nährstoffreichen frischen Mutterboden bzw. Humus, geschätzter Anteil 50 %, Räumgut und Boden auf dem Gelände planieren, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01	0,000 m2	.....	.....
01.03.0020.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.03.0020. **Mulde profilieren MLV-BLG_01030020** Mulde profilieren, Muldenbreite über 0,4 bis 0,8 m, inkl. Untermischen von 20 cm nährstoffreichen frischen Mutterboden bzw. Humus, geschätzter Anteil 50 %, Räumgut und Boden auf dem Gelände planieren, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01	0,000 m	.....	.....
01.03.0030.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.03.0030. Leistungsbereich: 003 Landschaftsbauarbeiten **Fertigrasen verlegen Gebrauchsrasen Rasensoden L/B/D 30/30/2,5-4cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-BLG_01030030** Fertigrasen verlegen (Rasensoden gleichmäßig und nicht abhebbar mit der Vergetationsschicht verwurzelt), Gebrauchsrasen TL Fertigrasen, Gebrauchsrasen-Standard, Rasensoden, Regelmaße 30/30/2,5 bis 4 cm, Beschaffenheit DIN 18917.	0,000 m2	.....	.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**DB-DE**	**Stammprojekt**
LV:	**002**	**Bahnsteigbelag 2025-10-01**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0040.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.03.0040. Leistungsbereich: 003 Landschaftsbauarbeiten **Wässern Rasen Gebrauchsrasen 20l/m2 5Arbeitsgänge (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-BLG_01030040** Wässern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, Wasser liefern, Menge je Arbeitsgang ca. 20 l/m2, 5 Arbeitsgänge.	0,000	m2	.....	.....
01.03.0050.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.03.0050. Leistungsbereich: 003 Landschaftsbauarbeiten **Mähen Gebrauchsrasen Schnitt-H 3cm 12Schnitte Schnittgut bleibt liegen (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-BLG_01030050** Mähen von Gebrauchsrasen, Schnitthöhe 3 cm, 12 Schnitte, Schnittfolge in der Regel vierzehntägig, Schnittgut auf der Fläche liegen lassen.	0,000	m2	.....	.....
	Summe 01.03. Landschaftsbauarbeiten				**.....**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **DB-DE** **Stammprojekt**
LV: **002** **Bahnsteigbelag 2025-10-01**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

01.09. **Entwässerungskanalarbeiten**

01.09.0010. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.09.0010.
Schachtabdeck. DN625 B125 rund Guss Beton MLV-BLG_01090010
Schachtabdeckung für Schacht DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 mit Schachthals DN 625, Klasse B 125 DIN EN 124 und DIN 1229, Deckel rund aus Gusseisen mit werkseitiger Betonfüllung, mit Lüftungsöffnungen, DIN 4271 - R-B 125, Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton, höhengerecht in Mörtel M 10 setzen, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 01

0,000 St ....

01.09.0020. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.09.0020.
Schachtabdeck. Kontrollschacht B125 setzen MLV-BLG_01090020
Schachtabdeckung für Kontrollschacht Kunststoff, Klasse B 125 DIN EN 124 und DIN 1229, Durchmesser der Schachtöffnung 625 mm, Abdeckung rund, aus Gusseisen oder Gusseisen und Beton, höhengerecht in Mörtel M 10 setzen, einschließlich Betonauflagering,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 02

0,000 St ....

01.09.0030. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.09.0030.
Schachtabdeck. DN450 B125 rund Guss Beton MLV-BLG_01090030
Schachtabdeckung, Klasse B 125 DIN EN 124 und DIN 1229, mit Sandverschluss, Durchmesser der Schachtöffnung 450 mm, Abdeckung rund, aus Gusseisen mit Beton, zum Aufsetzen auf Betonteile DIN 4052, höhengerecht in Mörtel M 10 setzen, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

0,000 St ....

01.09.0040. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.09.0040.
Hofablauf, inkl. Aufsatz L/B 300/300mm, B125 MLV-BLG_01090040
Hofablauf aus Beton oder Faserbeton, mit integrierter Ablaufmuffe für Anschluss PE-HD 110x5,3, mit Kantenschutz aus Gusseisen, inkl. Aufsatz aus Gusseisen Maße L/B 300/300 mm, Klasse B 125, einschl. Fundament aus Normalbeton C25/30 DIN EN 206-1, Bettungsdicke 10 cm, Ablauf an Leitung PE-HD 110x5,3 anschließen, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB WSH 10

0,000 St ....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**DB-DE**	**Stammprojekt**
LV:	**002**	**Bahnsteigbelag 2025-10-01**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 01.09.	**Entwässerungskanalarbeiten**				**.....**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **DB-DE** **Stammprojekt**
LV: **002** **Bahnsteigbelag 2025-10-01**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

01.51. **Kabelleitungstiefbauarbeiten**

01.51.0010. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.51.0010.
Schachtabdeck. Kl.B125, 1Deckel Edelstahl auspflasterbar Einstieg 70x70cm MLV-BLG_01510010
Schachtabdeckung für Kabelschacht Gr. II, III, IV,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571), aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstiegöffnung 70 x 70 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571) auspflasterbar, ohne Lüftungsöffnungen, eckig,

Klasse B DIN 1229 (für ausgepflasterte Deckel) und DIN EN 124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Prüfung nach DIN EN 124-3:2015 sowie der Überwachung nach DIN EN 124:1994 zu übergeben.
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'

0,000 St ....

01.51.0020. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.51.0020.
Schachtabdeck. Kl.B125, 2Deckel Edelstahl auspflasterbar Einstieg 140x70cm MLV-BLG_01510020
Schachtabdeckung für Kabelschacht Gr. V, VII, IX, X,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571), aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstiegöffnung 140 x 70 cm,
- 2 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571) auspflasterbar, ohne Lüftungsöffnungen, eckig,

Klasse B DIN 1229 (für ausgepflasterte Deckel) und DIN EN 124,
auf Deckenplatte Kabelschacht,
Dem AG ist der Nachweis zur Prüfung nach DIN EN 124-3:2015 sowie der Überwachung nach DIN EN 124:1994 zu übergeben.
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'

0,000 St ....

01.51.0030. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.51.0030.
Schachtabdeck. Kl.B 1Deckel Edelstahl auspflasterbar für Abzweigkasten MLV-BLG_01510030
Schachtabdeckung für Abzweigkasten,
bestehend aus
- Deckelrahmen nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571), aufgesetzt, mind. 9 cm hoch, mit Einstiegöffnung 65 x 60 cm,
- 1 Deckel nichtrostender Stahl (Edelstahl, V4A, W 1.4571) auspflasterbar, ohne Lüftungsöffnungen, eckig,

Klasse B DIN 1229 (für ausgepflasterte Deckel) und DIN EN 124,

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	auf Abzweigkasten, Dem AG ist der Nachweis zur Prüfung nach DIN EN 124-3:2015 sowie der Überwachung nach DIN EN 124:1994 zu übergeben. Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB KT 02'	0,000	St	.....	.....
01.51.0040.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.51.0040. **Schachtabdeck. Kl.B125, 1 Deckel Gusseisen auspflasterbar Einstieg 70x70cm MLV-BLG_01510040** Schachtabdeckung für Kabelschacht Gr. II, III, IV, bestehend aus - Deckelrahmen Gusseisen, aufgesetzt, mind. 12 cm hoch, mit Einstiegöffnung 70 x 70 cm, - 1 Deckel Gusseisen, auspflasterbar, ohne Lüftungsöffnungen, eckig, mit dämpfender Einlage, Klasse B 125 (Belastungsklasse nach DIN EN 124-2:2015) und DIN EN 124, Wannentiefe innen 100 mm, Gussdeckelwanne mit 3° Formschräge und 4 obenliegenden 45° Wanneninnenwinkel mit einer Länge von 35mm (+/-2,5mm), auf Deckenplatte Kabelschacht, Dem AG ist der Nachweis zur Prüfung nach DIN EN 124-2:2015 sowie der Überwachung nach DIN EN 124:1994 zu übergeben. Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'	0,000	St	.....	.....
01.51.0050.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.51.0050. **Schachtabdeck. Kl.B125, 2 Deckel Gusseisen auspflasterbar Einstieg 140x70cm MLV-BLG_01510050** Schachtabdeckung für Kabelschacht Gr. V, VII, IX, X, bestehend aus - Deckelrahmen Gusseisen, aufgesetzt, mind. 12 cm hoch, mit Einstiegöffnung 140 x 70 cm, - 2 Deckel Gusseisen, auspflasterbar, ohne Lüftungsöffnungen, eckig, mit dämpfender Einlage, Klasse B 125 (Belastungsklasse nach DIN EN 124-2:2015) und DIN EN 124, Wannentiefe innen 100 mm, Gussdeckelwanne mit 3° Formschräge und 4 obenliegenden 45° Wanneninnenwinkel mit einer Länge von 35mm (+/-2,5mm), auf Deckenplatte Kabelschacht, Dem AG ist der Nachweis zur Prüfung nach DIN EN 124-2:2015 sowie der Überwachung nach DIN EN 124:1994 zu übergeben. Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'	0,000	St	.....	.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**DB-DE**	**Stammprojekt**
LV:	**002**	**Bahnsteigbelag 2025-10-01**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 01.51.	**Kabelleitungstiefbauarbeiten**				**.....**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

01.80. **Straßen, Wege, Plätze**

01.80.0010. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0010.
Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm, Kat.6-7 MLV-BLG_01800010
Betonsteinpflaster für Bahnsteige der Bahnhofskategorien 6 - 7,
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs
Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit halbversetzten Fugen, in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Ausführung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden Präzisierungen:
- Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen, gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
- Dicke der Bettung 40 mm,
- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/-1 mm, bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaß auszurichten,
- Fugenfüllstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen, Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen für Fugen (Splitt),
- abschließender Fugenverguss mittels Einschlämmen von Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
- Nach Abrütteln der Fläche sind Fugen bei Bedarf erneut zu füllen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spätestens zum Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen, Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
- Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung
- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
- Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

0,000 m2 ....

01.80.0020. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0020.
Betonsteinpflaster anthrazit, L/B 300/300mm D 80mm, Kat.3-5 MLV-BLG_01800020
Betonsteinpflaster mit geschliffenem Natursteinvorsatz für Bahnsteige der Bahnhofskategorien 3-5,
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs
Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit halbversetzten Fugen, in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Ausführung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Präzisierungen:
- Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen, gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
- Dicke der Bettung 40 mm,
- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/- 1 mm, bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaß auszurichten,
- Fugenfüllstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen, Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen für Fugen (Splitt),
- abschließender Fugenverguss mittels Einschlämmen von Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
- Nach Abrütteln der Fläche sind Fugen bei Bedarf erneut zu

Vom AN sind folgende Nachweise bis spätestens zum Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen, Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
- Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung
- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
- Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen.

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

0,000 m2 ....

01.80.0030. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0030.
Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 80mm weiß Rippenstruktur, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800030
Leitstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984;
Rippenplatte; Bahnhofskategorien 3-7;
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm, Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm einschlämmen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spätestens zum Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen, Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung
Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen.

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

0,000 m ....

01.80.0040. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0040.
Bodenindikatoren Rippe L/B 300/300mm D 80mm weiß, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800040
Auffindestreifen und Richtungsfelder aus taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984; Rippenplatte;
Bahnhofskategorie 3-7;
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm, Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm einschlämmen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spätestens zum Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung
Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen.

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

0,000 m2 ....

01.80.0050. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0050.
Bodenindikatoren Noppe 300/300mm D 80mm weiß, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800050
'Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder, Abschlussstreifen aus taktilen Bodenindikatoren nach DIN 32984; Noppenplatte;
Bahnhofskategorie 3-7;
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm, Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1mm und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm einschlämmen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spätestens zum Zeitpunkt

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung
Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen.

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601

0,000 m2 ....

01.80.0060. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0060.
Betonwerksteinplatte 300/300mm D 80mm weiß, Kat. 3-7 MLV-BLG_01800060
'Verlängerung des Sicherungselementes "Strich" zwischen taktilem Abschlussfeld und Bahnsteigende aus Betonwerksteinplatte, Bahnhofskategorie 3- 7,
Rastermaße L/B 300/300 mm, Dicke 80 mm,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG

Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 40mm, Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 5 mm +/- 1 mm und ohne Kantenpressung, Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm einschlämmen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spätestens zum Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr :
Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung
Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
Filterstabilität der Gesteinskörungen

0,000 m ....

01.80.0070. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0070.
Sicherungsmaßnahme "Schraffur" Beton D80mm weiß/anthrazit, Kat.3-5 MLV-BLG_01800070
'Sicherungselement "Schraffur"; Dicke 80mm;
Bahnhofskategorie 3-5,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Ausführung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden Präzisierungen:
- Material: Betonsteinpflaster mit geschliffenem Natursteinvorsatz
- Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen,

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
- Dicke 40 mm,
- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/-1 mm,
bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaß auszurichten,
- Fugenfüllstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen, Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen für Fugen (Splitt),
- abschließender Fugenverguss mittels Einschlämmen von Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
- Nach Abrütteln der Fläche sind Fugen bei Bedarf erneut zu füllen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spätestens zum Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr:
- Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung
- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
- Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen.

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5502/5503, IseB BLG 7602/7603

0,000 m2 ....

01.80.0080. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0080.
Abdeckstein Bahnsteigkantenfertigteil MLV-BLG_01800080
Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise mit einer Nennhöhe von 760 bzw. 960 mm über Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG
Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Oberflächenstruktur und Farbigkeit sind die Abdecksteine nur eines Herstellers zu verwenden.

Einbau auf Ausgleichsschicht aus PCC-Betonersatzsystem Größtkorn bis 2 mm, Einbaumaße gemäß Ril 813.0201A03.

Vom AN ist folgender Nachweis zum Zeitpunkt der Materiallieferung zu übergeben:
- Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 02

0,000 St ....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **DB-DE** **Stammprojekt**
LV: **002** **Bahnsteigbelag 2025-10-01**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

01.80.0090. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0090.
Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil MLV-BLG_01800090
Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise mit einer Nennhöhe von 760 bzw. 960 mm über Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG.
Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Oberflächenstruktur und Farbigkeit sind die Abdecksteine nur eines Herstellers zu verwenden.

Einbau auf Ausgleichsschicht aus PCC-Betonersatzsystem Größtkorn bis 2 mm, Einbaumaße gemäß Ril 813.0201A03.

Vom AN ist folgender Nachweis zum Zeitpunkt der Materiallieferung zu übergeben:
- Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB BLG 02

0,000 St ....

01.80.0100. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0100.
Einfassungen und Anschlüsse aus Naturstein-Mosaikpflaster MLV-BLG_01800100
Einfassungen und Anschlüsse aus Naturstein-Mosaikpflaster, Dicke 50 mm, um aufgehende Bauteile, runde Schachtabdeckungen und sonstigen Einbauten in Bahnsteigen, Fundament und Fugen aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm.

0,000 m2 ....

01.80.0110. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0110.
Zulage für Handverdichtung von Betonsteinen MLV-BLG_01800110
Zulage für Handverdichtung von Betonsteinen mittels Plattenleger-Ramme bzw. -Hammer

0,000 m2 ....

01.80.0120. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0120.
Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze
Betonbord EF5/20 Fundament Rückstütze C12/15 D 20cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BLG_01800120
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form EF 5/20, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BLG 01	0,000	m	.....	.....
01.80.0130.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0130. Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze **Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät MLV-BLG_01800130** Pflasterdecke Beton anpassen durch Nassschneiden, Tiefe bis 10 cm, mit Nassschneidegerät, in Verkehrsfläche, Schnittkanten brechen, Minifase, Schneidschlämme unmittelbar nach dem Schneiden entfernen.	0,000	m	.....	.....
01.80.0140.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0140. Leistungsbereich: 080 Straßen, Wege, Plätze **Bordsteinpassstück Bordstein Beton (STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BLG_01800140** Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein.	0,000	St	.....	.....
01.80.0150.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0150. **Kastenrinne Abdeck. B125 NW 100mm Gusseisen oder Kunststoff MLV-BLG_01800150** Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125, Nennweite 100 mm, aus Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefälle, mit Abdeckung und Kantenschutz aus Gußeisen EN-GJS oder EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl. Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, Eigenschaften Kunststoffrinne: - Rinne gem. DIN 19580 - Material: modifiziertes Polypropylen (PP) - Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa - Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 03	0,000	m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

01.80.0160. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0160.
Kastenrinne Abdeck. B125 NW 150mm Gusseisen oder Kunststoff MLV-BLG_01800160
Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser DIN EN 1433
und DIN 19580, Klasse B 125,
Nennweite 150 mm, aus
Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff,
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Gefälle, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS oder EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl. Fundament
aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,
DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:
- Rinne gem. DIN 19580
- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)
- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa
- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

0,000 m ....

01.80.0170. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0170.
Einlaufkasten B125 NW 100mm MLV-BLG_01800170
Einlaufkasten für Entwässerungsrinne
DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,
Nennweite 100 mm, Baulänge 0,5 m, aus
Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Schmutzfang, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS oder EN-GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl. Fundament
aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,
DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:
- Rinne gem. DIN 19580
- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)
- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa
- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

0,000 St ....

01.80.0180. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0180.
Einlaufkasten B125 NW 150mm MLV-BLG_01800180
Einlaufkasten für Entwässerungsrinne
DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125,

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Nennweite 150 mm, Baulänge 0,5 m, aus
Beton, Faserbeton, Polymerbeton oder Kunststoff
Kastenrinne, U- oder V- Querschnitt, ohne Schmutzfang, mit
Abdeckung und Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS oder EN-
GJL oder Kunststoff, mit Schnellverschluss, einschl. Fundament
aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206,
DIN 1045-2,

Eigenschaften Kunststoffrinne:
- Rinne gem. DIN 19580
- Material: modifiziertes Polypropylen (PP)
- Zugfestigkeit der fertigen Rinne gem. ISO 527: >21MPa
- Zug-E-Modul der fertigen Rinne gem. ISO 527: > 1000MPa

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. IseB RW 03

0,000 St ....

01.80.0190. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0190.
Sicherungsmaßnahme "Schraffur" Beton D80mm weiß/anthrazit, Kat.6-7 MLV-BLG_01800190
'Sicherungselement "Schraffur"; Dicke 80mm;
Bahnhofskategorie 6-7,
Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs
Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 in Verkehrsflächen
bis < 3% Neigung, Ausführung gem. VOB Teil C, DIN 18318,
jedoch mit folgenden Präzisierungen:
- Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen, gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
- Dicke 40 mm,
- Breite der Pflasterfugen 5 mm +/-1 mm, bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaß auszurichten,
- Fugenfüllstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen, Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen für Fugen (Splitt),
- abschließender Fugenverguss mittels Einschlämmen von Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
- Nach Abrütteln der Fläche sind Fugen bei Bedarf erneut zu füllen.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spätestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen,
Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr:
- Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung
- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
- Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen.

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5502/5503, IseB BLG 7602/7603				
		0,000	m2	.....	.....
01.80.0200.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0200. **Passstück Abdeckstein Beton MLV-BLG_01800200** Passstück herstellen, Abdeckstein Beton				
		0,000	St	.....	.....
01.80.0210.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0210. Leistungsbereich: 034 Maler- und Lackierarbeiten **Abdichtung Mindestluftstrecke Fugendichtstoff /Hinterfüllmaterial MLV-BLG_01800210** Abdichtung Mindestluftstrecke senkrecht und waagerecht nach jedem 7. - 10. Abdeckstein, Untergrund Beton, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Klasse 25 HM, Volumenschwund kleiner gleich 10 %, Fugenbreite 15 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1, zulässige Gesamtverformung 25 %, einschl. reinigen, einschl. Hinterfüllmaterial, als Brandschutzdichtschnur nach erfolgter Systemprüfung, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr IseB BLG 02, IseB BLG 11.				
		0,000	m	.....	.....
	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80. Die nachfolgenden Positionen gelten für die Markierung von Raucherbereichen gemäß Regeleinbau IseB BLG 1010, IseB BLG 1020, IseB BLG 1030, IseB BLG 1040. Die Markierung kann sowohl im Zuge eines Neubaus ausgeschrieben werden als auch im Zuge einer Nachrüstung in vorhandenen Bahnsteigbelägen.				
01.80.0500.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0500. **Piktogrammplatte gelb, Zigarette, Markierung Raucherbereich, L/B 600/600mm D 80mm, Kat.1-7 MLV-BLG_01800500** Platte aus Beton mit Piktogramm „Zigarette“, für Stationen Kategorie 1-7, Rastermaße L/B 600/600 mm, Dicke 80 mm, Farbton gelb, Zigarette schwarz. Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG. Verlegung gem. ZTV-Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit halbversetzten Fugen, in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Ausführung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Präzisierungen:
- Material: Betonsteinpflaster mit geschliffener Vorsatzschicht
- Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen, gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
- Dicke der Bettung 40 mm, Breite der Pflasterfugen 5 mm +/- 1 mm, bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaß auszurichten,
- Fugenfüllstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen, Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen für Fugen (Splitt),
- abschließender Fugenverguss mittels Einschlämmen von Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
- Nach Abrütteln der Fläche sind Fugen bei Bedarf erneut zu füllen

Vom AN sind folgende Nachweise bis spätestens zum Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen, Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr: -
- Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung
- Produktlieferschein (DIN 1339 und TL-Pflaster)
- Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen
- Zertifikat Anwenderfreigabe

Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BLG 1010, IseB BLG 1020, IseB BLG 1030, IseB BLG 1040, IseB BLG 5501 und IseB BLG 7601.

0,000 St ....

01.80.0510. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0510.
Ascherplatte anthrazit, Markierung Raucherbereich, L/B 600/600mm D 80mm, Kat. 1-7 MLV-BLG_01800510
Platte aus Beton, für Stationen Kategorie 1-7, Rastermaße L/B 600/600 mm, Dicke 80 mm, Farbton anthrazit, Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG.

Verlegung gem. ZTV-Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit halbversetzten Fugen, in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Ausführung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden Präzisierungen:
- Material: Betonsteinpflaster mit geschliffener Vorsatzschicht
- Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen, gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
- Dicke der Bettung 40 mm, Breite der Pflasterfugen 5 mm +/- 1 mm, bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaß auszurichten,
- Fugenfüllstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen, Körnung 1/3 aus natürlichen
gebrochenen Gesteinskörnungen für Fugen (Splitt),
- abschließender Fugenverguss mittels Einschlämmen von

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
- Nach Abrütteln der Fläche sind Fugen bei Bedarf erneut zu füllen.

Vom AN sind folgende Nachweise bis spätestens zum Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen, Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr: -
- Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung
- Produktlieferschein (DIN 1339 und TL-Pflaster)
- Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen
- Zertifikat Anwenderfreigabe

Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BLG 1010, IseB BLG 1020, IseB BLG 1030, IseB BLG 1040, IseB BLG 5501, IseB BLG 7601 und IseB Asch 30.

0,000 St ....

01.80.0520. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0520.
Betonsteine gelb, Markierung Raucherbereich, L/B 300/150mm D 80mm, Kat.1-7 MLV-BLG_01800520
Pflasterstein aus Beton für Stationen Kategorie 1-7, Rastermaße L/B 300/150mm, Dicke 80mm, mit Farbton gelb. Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG.

Verlegung gem. ZTV-Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit halbversetzten Fugen, in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Ausführung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden Präzisierungen:
- Material: Betonsteinpflaster mit geschliffener Vorsatzschicht
- Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen, gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
- Dicke der Bettung 40 mm, Breite der Pflasterfugen 5 mm +/- 1 mm, bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaß auszurichten,
- Fugenfüllstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen, Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen für Fugen (Splitt),
- abschließender Fugenverguss mittels Einschlämmen von Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
- Nach Abrütteln der Fläche sind Fugen bei Bedarf erneut zu füllen

Vom AN sind folgende Nachweise bis spätestens zum Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen, Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr: -
- Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung
- Produktlieferschein (DIN 1339 und TL-Pflaster)
- Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

- Zertifikat Anwenderfreigabe

Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BLG 1010, IseB BLG 1020, IseB BLG 1030, IseB BLG 1040, IseB BLG 5501 und IseB BLG 7601.

0,000 St ....

01.80.0530. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0530.
Betonsteine anthrazit, Markierung Raucherbereich, L/B 300/150mm D 80mm, Kat.1-7 MLV-BLG_01800530
Pflastersteine aus Beton, für Stationen Kategorie 1-7, Rastermaße L/B 300/150 mm, Dicke 80 mm, Farbton anthrazit. Bauprodukt mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG.

Verlegung gem. ZTV-Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit halbversetzten Fugen, in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Ausführung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden Präzisierungen:
- Material: Betonsteinpflaster mit geschliffener Vorsatzschicht
- Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen, gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
- Dicke der Bettung 40 mm, Breite der Pflasterfugen 5 mm +/- 1 mm, bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaß auszurichten,
- Fugenfüllstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen, Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen für Fugen (Splitt),
- abschließender Fugenverguss mittels Einschlämmen von Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
- Nach Abrütteln der Fläche sind Fugen bei Bedarf erneut zu füllen

Vom AN sind folgende Nachweise bis spätestens zum Zeitpunkt der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen, Gültigkeit der Nachweise nicht älter als 1 Jahr: -
- Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung
- Produktlieferschein (DIN 1339 und TL-Pflaster)
- Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen
- Zertifikat Anwenderfreigabe

Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BLG 1010, IseB BLG 1020, IseB BLG 1030, IseB BLG 1040, IseB BLG 5501 & IseB BLG 7601.

0,000 St ....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **DB-DE** **Stammprojekt**
LV: **002** **Bahnsteigbelag 2025-10-01**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

01.80.0540. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0540.
Betonsteine anthrazit, lösen, zwischenlagern MLV-BLG_01800540
Abbruch Betonpflaster, Dicke 80 mm, ohne Bettung, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme für Nachrüstung Markierung Raucherbereich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe entsorgen, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0.

0,000 m2 ....

01.80.0550. TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.80.0550.
Betonsteine anthrazit, seitlich lagernd, geschnitten, einbauen MLV-BLG_01800550
Pflastersteine aus Beton, gebrauchte Steine, seitlich lagernd, geschnitten, Dicke 80 mm von Hand für Nachrüstung Markierung Raucherbereich verlegen, verfugen. Verlegung gem. ZTV-Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit halbversetzten Fugen, in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung, Ausführung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden Präzisierungen:
- Material: Betonsteinpflaster mit geschliffener Vorsatzschicht
- Fugenfüllstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfegen, Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen für Fugen (Splitt),
- abschließender Fugenverguss mittels Einschlämmen von Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm
- Handverdichtung mittels Plattenleger-Ramme bzw. -Hammer
- Nach Verdichtung der Fläche sind Fugen bei Bedarf erneut zu verfüllen

Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BLG 1010, IseB BLG 1020, IseB BLG 1030, IseB BLG 1040, IseB BLG 5501 und IseB BLG 7601.

0,000 m2 ....

Summe 01.80. **Straßen, Wege, Plätze** **.....**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	**DB-DE**	**Stammprojekt**
LV:	**002**	**Bahnsteigbelag 2025-10-01**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.84.	**Abbruch- und Rückbauarbeiten**				
01.84.0010.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.84.0010. **Befest. Verkehrsfläche abbrechen D 8cm MLV-BLG_01840010** Abbruch befestigte Verkehrsfläche aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, in Fußgängerzonen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Abbruchdicke'8'cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf Lagerfläche des AN zur Entsorgung lagern, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Mengenermittlung nach Aufmaß.	0,000	m2	.....	.....
01.84.0020.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.84.0020. **Zulage Zuordnung Z 1.1 MLV-BLG_01840020** Zulage Zuordnung Z 1.1 belastet gem. Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20	0,000	m2	.....	.....
01.84.0030.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.84.0030. **Zulage Zuordnung Z 1.2 MLV-BLG_01840030** Zulage Zuordnung Z 1.2 belastet gem. Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20	0,000	m2	.....	.....
01.84.0040.	TLK-Name: DB S&S/002, TLK-Nr.: 01.84.0040. **Zulage Zuordnung Z 2 MLV-BLG_01840040** Zulage Zuordnung Z 2 belastet gem. Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20	0,000	m2	.....	.....
	Summe 01.84. Abbruch- und Rückbauarbeiten				.....
	Summe 01. Bahnsteigbelag				.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt:	**DB-DE**	**Stammprojekt**
LV:	**002**	**Bahnsteigbelag 2025-10-01**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	**Bahnsteigbelag**	
01.03.	Landschaftsbauarbeiten	.....
01.09.	Entwässerungskanalarbeiten	.....
01.51.	Kabelleitungstiefbauarbeiten	.....
01.80.	Straßen, Wege, Plätze	.....
01.84.	Abbruch- und Rückbauarbeiten	.....
	Summe 01. Bahnsteigbelag	**.....**

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt:	**DB-DE**	**Stammprojekt**
LV:	**002**	**Bahnsteigbelag 2025-10-01**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	**002**	
01.	Bahnsteigbelag	.....
	Summe LV **002 Bahnsteigbelag 2025-10-01**	**.....**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 28

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)