



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 001 Bahnsteigkorpus

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Bahnsteigkorpus.....	4
01.02.	Erdarbeiten.....	4
01.09.	Entwässerungskanalarbeiten.....	8
01.10.	Drän- und Versickerarbeiten.....	19
01.13.	Betonarbeiten.....	21
01.51.	Kabelleitungstiefbauarbeiten.....	28
01.84.	Abbruch- und Rückbauarbeiten.....	32
01.97.	Bauarbeiten an Gleisen und Weichen.....	33
	Zusammenstellung.....	35

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 001                                Bahnsteigkorpus

---

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

---

TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.:  
Version

Baustandards DB InfraGO AG Geschäftsbereich  
Personenbahnhöfe

Leistungsverzeichnis: Bahnsteigkorpus

Aktualisierung: 2017-10-01

Änderungen:

- Aktualisierung auf STL B 10/2016
- OZ 01.02.0008: Ergänzung Regelzeichnungen 'IseB BSK'
- OZ 01.97.0040: Mengeneinheit auf [m] geändert
- neue OZ 01.97.0060: Bettungstoffe liefern
- OZ 01.13.0130: neue Fugenbreite 15 mm

Aktualisierung: 2018-10-01

Änderungen:

- Unterpunkt 01.10 Drän- und Versickerarbeiten komplett NEU
- Pos. 01.13.0140, 01.13.0150, 01.13.160 NEU

Aktualisierung: 2019-04-01

Änderungen:

- Pos. 01.13.0130 aus Dehnungsfuge wird Luftspalt

Aktualisierung: 2019-08-01

Änderungen:

- Pos. 01.02.0040 / 01.02.0050  
Werte Verformungsmodul

Aktualisierung: 2020-04-01

Änderungen:

- Aktualisierung auf StIB-Bau 04/2019
- Ergänzung Kennung Kurztext
- Pos. 01.02.0090: Ergänzung "nach DIN EN 1610"
- Pos. 01.09.0010-.0060: aus DIN V 4034-1, Typ 2 wird DIN 4034-1, Typ 1
- Pos. 01.13.0020: aus Oberleitungsmast unbewehrt C30/37 wird Bahnsteigkante/Winkelstütze unbewehrt C25/30

Aktualisierung: 2020-10-01

Änderungen:

- Ergänzung Pos. 01.13.0170 bis 0200 Fertigteilfundamente für

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 001                                **Bahnsteigkorpus**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bahnsteigkanten Höhe 550, 760, 960 mm			
	Aktualisierung: 2021-04-01			
	Änderungen:			
	- 01.13.0140 bis 01.13.0160 - Anpassung Texte Passstücke			
	- 01.51.0110 - Änd. Wanddicke			
	- 01.84.0010 + 01.84.0050 - Entfall Zuordnung ZO			
	- 01.13.0130 - Änd. Abdichtung Mindestluftstrecke			
	Aktualisierung: 2022-04-01			
	Änderungen:			
	- Pos. 01.13.0120: Änderung DIN 18195 in DIN 18533-2			
	- Pos. 01.51.0100: Redaktionelle Änderung LV-Text			
	- Pos. 01.51.0110: Redaktionelle Änderung LV-Text			
	Aktualisierung: 2022-10-01			
	Änderungen:			
	- 01.51.0110: Erg. Text "mit Ziehdraht"			
	Aktualisierung: 2023-04-01			
	Änderungen:			
	- Pos. 01.13.0030 - 01.13.100: Entfall Angabe Betoneigenschaften + Prüfzeugnisse			
	- Pos. 01.51.0010 - 01.51.0100: Erg. Anforderung HPQ- Zulassung und Verweis auf DBS 918065			
	- Pos. 01.13.0170 - 01.13.0200: Fugenausbildung bei Fertigteilfundamenten			
	Aktualisierung: 2023-10-01			
	Änderungen:			
	- Pos. 01.51.0010 - 0090: Änd. Produktqualifikation HPQ für Stahlbetonfertigteilschächte (Kabelaufbauschacht oder monolithischer Schacht); Anp. Deckenplatte und Einstiegsöffnung			
	- Pos. 01.51.0100: Erg. Text Bodenplatte und Einführungselement			
	Aktualisierung: 2024-10-01			
	Änderungen:			
	- Entfall Pos. 01.10.0030 Auskleidung Graben Geotextil (Umnummerierung der Folgepositionen)			
	- Pos. 01.10.0050 (neu) - Änderung Schicktdicke Verfüllung			
	Aktualisierung: 2025-10-01			
	Änderungen:			
	- Pos. 01.02.0090+0100: Änd. Bettung und Verfüllung Leitungszone			
	- Pos. 01.09.0010 bis 0060: Änd. Betongüte Gerinne			
	- Pos. 01.09.0070: Änd. Schachttiefe und Innendurchmesser			
	- Pos. 01.09.0080+0090: Entfallen			
	- Neu: Erg. Hinweistext zur Verwendung PE-/OPP-Rohre vor Pos. 01.09.0100			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 001                                **Bahnsteigkorpus**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	- Pos. 01.09.0100 bis 0160: Änd. Bettung und Verfüllung Leitungszone - Neu: Pos. 01.09.0165 - Dichtheitsprüfung DN 200 bis 30 m - Pos. 01.09.0170-0180 - Änd. Länge und ME - Neu: Pos. 01.09.0185 - Dichtheitsprüfung DN 250 bis 30 m - Pos. 01.09.0190-0200 - Änd. NW DN 250, Länge und ME - Entfall: Pos. 01.09.0210 - Neu: Pos. 01.09.0220 bis 0270 - Dichtheitsprüfung für Rohre DN 300+DN350 - Neu: Pos. 01.09.0280+0290 - Dichtheitsprüfungen Schächte DN kleiner 1,0m, Kunststoff - Neu: Pos. 01.09.0300-0320 - Dichtheitsprüfungen Schächte DN 1,0-1,50m, Beton, Höhenstaffelung - Neu: Pos. 01.09.0330+0340 - Anschluss Rohr an Schacht - Neu: Pos. 01.09.0350 - Anschluss Rohr an Rohr  Aktualisierung: 2026-04-01 Änderung: - Pos. 01.09.0280 bis 01.09.0350 - Änd. der MLV-Kennung im Kurztext			
<b>01.</b>	<b>Bahnsteigkorpus</b>			
<b>01.02.</b>	<b>Erdarbeiten</b>			
<b>01.02.0010.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.02.0010. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m MLV-BSK_01020010</b> Boden für Baugrube, im Bahnsteigbereich, profilgerecht lösen, fördern, lagern, Aushubtiefe bis 1 m, mit geböschten Wänden, Förderweg bis 1 km. Homogenbereich 1, mit 10 Bodengruppen gem. DIN 18196: GE, GW, GI, SE, SW, SI, GU, SU, GT, ST (entspricht "DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe"). Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Lagerungsdichte locker bis dicht.	0,000 m3	0,00	0,00
<b>01.02.0020.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.02.0020. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 2m MLV-BSK_01020020</b> Boden für Baugrube, im Bahnsteigbereich, profilgerecht lösen, fördern, lagern, Aushubtiefe bis 2 m, Verbau wird gesondert vergütet, Förderweg bis 1 km., Homogenbereich 1, mit 10 Bodengruppen gem. DIN 18196: GE, GW, GI, SE, SW, SI, GU, SU, GT, ST (entspricht "DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe").			



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 001 Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Lagerungsdichte locker bis dicht.	0,000 m3	0,00	0,00
01.02.0030.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.02.0030. KGK_15 3.05.1 Bahnsteige <b>Zulage Förderweg bis 5 km MLV-BSK_01020030</b> Zulage Förderweg bis 5 km MLV-BSK_01020030	0,000 m3	0,00	0,00
01.02.0040.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.02.0040. KGK_15 3.05.1 Bahnsteige <b>Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020040</b> Planum herstellen, für Verkehrsflächen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EVD 30 MN/m <sup>2</sup> , mit Verdichtungsnachweis, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.	0,000 m2	0,00	0,00
01.02.0050.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.02.0050. KGK_15 3.05.1 Bahnsteige <b>Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis MLV-BSK_01020050</b> Planum herstellen, für Flachgründung, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EVD 25 MN/m <sup>2</sup> , mit Verdichtungsnachweis, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK 9600, IseB BSK 9601.	0,000 m2	0,00	0,00
01.02.0060.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.02.0060. KGK_15 3.05.1 Bahnsteige <b>STS Fußgängerzone EV2 80MPa 0/32 D 28cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 080) MLV-BSK_01020060</b> Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Fußgängerzonen, Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 80 MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Körnung 0/32, Schichtdicke 28 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BLG 5501, IseB BLG 7601.'.....'	0,000 m2	0,00	0,00





## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt  
LV: 001 Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	DWA-A 139 Tabelle 5), Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB KT 03	0,000 m3	0,00	0,00
<b>Summe 01.02.</b>	<b>Erdarbeiten</b>			<b>0,00</b>

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                                Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>01.09.</b>	<b>Entwässerungskanalarbeiten</b>				
<b>01.09.0010.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0010. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 T bis 1,5m MLV-BSK_01090010</b> Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 1, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil, Schachtringen/ Schachtrohr, ggf. Übergangring oder Übergangplatte, Schachthals, Auflageringen, Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf das Spitzende aufgezo- gen, 2-läufiger Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212, aus Grauguss, Steigmaß 250 mm, Gerinne und Auftritt aus Beton C 16/20 rutschhemmend, Auftritt in Scheitelhöhe, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe, lichte Schachttiefe bis 1,5 m, Ausführung gemäß Ausführungs- planung mit zugehöriger Schachtuhr sowie Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW01	0,000	St	0,00	0,00
<b>01.09.0020.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0020. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 T über 1,5m bis 2m MLV-BSK_01090020</b> Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 1, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil, Schachtringen/ Schachtrohr, ggf. Übergangring oder Übergangplatte, Schachthals, Auflageringen, Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf das Spitzende aufgezo- gen, 2-läufiger Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212, aus Grauguss, Steigmaß 250 mm, Gerinne und Auftritt aus Beton C 16/20 rutschhemmend, Auftritt in Scheitelhöhe, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe, lichte Schachttiefe über 1,5 m bis 2,0 m, Ausführung gemäß Ausführungs- planung mit zugehöriger Schachtuhr sowie Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW01	0,000	St	0,00	0,00
<b>01.09.0030.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0030. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 T über 2m bis 2,5m MLV-BSK_01090030</b> Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 1, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil, Schachtringen/ Schachtrohr, ggf. Übergangring oder Übergangplatte, Schachthals, Auflageringen, Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf das Spitzende aufgezo- gen, 2-läufiger Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212, aus Grauguss,				

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                              Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Steigmaß 250 mm, Gerinne und Auftritt aus Beton C 16/20 rutschhemmend, Auftritt in Scheitelhöhe, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe, lichte Schachttiefe über 2,0 m bis 2,5 m, Ausführung gemäß Ausführungs- planung mit zugehöriger Schachtuhr sowie Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 01	0,000 St	0,00	0,00
<b>01.09.0040.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0040. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 T über 2,5m bis 3m MLV-BSK_01090040</b> Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 1, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil, Schachtringen/ Schachtrohr, ggf. Übergangring oder Übergangsplatte, Schachthals, Auflageringen, Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf das Spitzende aufgezo- gen, 2-läufiger Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212, aus Grauguss, Steigmaß 250 mm, Gerinne und Auftritt aus Beton C 16/20 rutschhemmend, Auftritt in Scheitelhöhe, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe, lichte Schachttiefe über 2,5 m bis 3,0 m, Ausführung gemäß Ausführungs- planung mit zugehöriger Schachtuhr sowie Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 01	0,000 St	0,00	0,00
<b>01.09.0050.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0050. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 T über 3m bis 3,5m MLV-BSK_01090050</b> Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 1, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil, Schachtringen/ Schachtrohr, ggf. Übergangring oder Übergangsplatte, Schachthals, Auflageringen, Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf das Spitzende aufgezo- gen, 2-läufiger Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212, aus Grauguss, Steigmaß 250 mm, Gerinne und Auftritt aus Beton C 16/20 rutschhemmend, Auftritt in Scheitelhöhe, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe, lichte Schachttiefe über 3,0 m bis 3,5 m, Ausführung gemäß Ausführungs- planung mit zugehöriger Schachtuhr sowie Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 01	0,000 St	0,00	0,00

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                                Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.09.0060.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0060. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 T über 3,5m bis 4m MLV-BSK_01090060</b> Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 1, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil, Schachtringen/ Schachtrohr, ggf. Übergangring oder Übergangplatte, Schachthals, Auflageringen, Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf das Spitzende aufgezo- gen, 2-läufiger Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212, aus Grauguss, Steigmaß 250 mm, Gerinne und Auftritt aus Beton C 16/20 rutschhemmend, Auftritt in Scheitelhöhe, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Muffe, lichte Schachttiefe über über 3,5 m bis 4,0 m, Ausführung gemäß Ausführungsplanung mit zugehöriger Schachtuhr sowie Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 01	0,000	St	0,00	0,00
01.09.0070.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0070. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Kontrollschacht Kunststoff T bis 1,75m MLV-BSK_01090070</b> Kontrollschacht, nicht begehbar, als Reinigungs- und Inspektionsöffnung, nach DBS 918 064, Ausführung Schacht rund, Innendurchmesser 600-800 mm, lichte Schachttiefe bis 1,75 m, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe, Ausführung gemäß Ausführungsplanung mit zugehöriger Schachtuhr sowie Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 02	0,000	St	0,00	0,00
01.09.0080.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0080. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Entfallen</b>	0,000	St	0,00	0,00
01.09.0090.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0090. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Entfallen</b>	0,000	St	0,00	0,00

TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.  
 Abwasserkanäle können aus dem Material PE oder PP  
 hergestellt werden. In den Pos. 01.09.0100 - 01.09.0160 ist das  
 Material PE ausgewiesen. Sollte das Material PP verwendet  
 werden, ist die Materialangabe in der Position von PE in PP  
 auszutauschen inkl. ggf. der zugehörigen Richtlinien. Die  
 Kennung der Position am Ende des Kurztextes ist auch bei  
 Materialtausch beizubehalten.



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 001                                Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.09.0100.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0100. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Abwasserkanal PE homogen DN110 SN8 (STLB-Bau 04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090100</b> Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes Vollwandrohr, für Regenwasser, DN 110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, inkl. Bettung Typ 1 und Leitungzone gem. DIN EN 1610 herstellen, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 04	0,000 m	0,00	0,00
01.09.0110.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0110. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Abwasserkanal PE homogen DN125 SN8 (STLB-Bau 04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090110</b> Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes Vollwandrohr, für Regenwasser, DN 125, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, inkl. Bettung Typ 1 und Leitungzone gem. DIN EN 1610 herstellen, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 04	0,000 m	0,00	0,00
01.09.0120.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0120. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Abwasserkanal PE homogen DN160 SN8 (STLB-Bau 04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090120</b> Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes Vollwandrohr, für Regenwasser, DN 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, inkl. Bettung Typ 1 und Leitungzone gem. DIN EN 1610 herstellen, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 04	0,000 m	0,00	0,00
01.09.0130.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0130. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Abwasserkanal PE homogen DN200 SN8 (STLB-Bau 04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090130</b> Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes Vollwandrohr, für Regenwasser, DN 200, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, inkl. Bettung Typ 1 und Leitungzone gem. DIN EN 1610 herstellen, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 04	0,000 m	0,00	0,00

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                              Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.09.0140.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0140. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Abwasserkanal PE homogen DN250 SN8 (STLB-Bau 04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090140</b> Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes Vollwandrohr, für Regenwasser, DN 250, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, inkl. Bettung Typ 1 und Leitungzone gem. DIN EN 1610 herstellen, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 04	0,000 m	0,00	0,00
01.09.0150.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0150. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Abwasserkanal PE homogen DN315 SN8 (STLB-Bau 04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090150</b> Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes Vollwandrohr, für Regenwasser, DN 315, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, inkl. Bettung Typ 1 und Leitungzone gem. DIN EN 1610 herstellen, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 04	0,000 m	0,00	0,00
01.09.0160.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0160. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Abwasserkanal PE homogen DN355 SN8 (STLB-Bau 04/2019 LB: 009) MLV-BSK_01090160</b> Abwasserkanal aus PE-Rohren DIN EN 12666-1, homogenes Vollwandrohr, für Regenwasser, DN 355, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, mit Steckmuffe, inkl. Bettung Typ 1 und Leitungzone gem. DIN EN 1610 herstellen, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 04	0,000 m	0,00	0,00
01.09.0165.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0165. <b>Dichtheitsprüfung Rohrleitung Kunststoff DN200 haltungsweise L bis 30m Verfahren W MLV-BSK_01090165</b> Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Rohrleitung DN/ID 200. Rohr aus Kunststoff. Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m. Prüfung mit Wasser. Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.	0,000 St	0,00	0,00

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                              Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.09.0170.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0170. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Dichtheitsprüfung Rohrleitung Kunststoff DN200 haltungsweise L ü. 30-60m            Verfahren W MLV-BSK_01090170</b> Entwässerungsrrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Rohrleitung DN/ID 200. Rohr aus Kunststoff. Prüfung von Haltungslängen über 30,00 bis 60,00 m. Prüfung mit Wasser. Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.	0,000	St	0,00	0,00
01.09.0180.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0180. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Dichtheitsprüfung Rohrleitung Kunststoff DN200 haltungsweise L ü. 60-90m Verfahren            W MLV-BSK_01090180</b> Entwässerungsrrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Rohrleitung DN/ID 200. Rohr aus Kunststoff. Prüfung von Haltungslängen über 60,00 bis 90,00 m. Prüfung mit Wasser. Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.	0,000	St	0,00	0,00
01.09.0185.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0185. <b>Dichtheitsprüfung Rohrleitung Kunststoff DN250 haltungsweise L bis 30m Verfahren            W MLV-BSK_01090185</b> Entwässerungsrrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Rohrleitung DN/ID 250. Rohr aus Kunststoff. Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m. Prüfung mit Wasser. Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.	0,000	St	0,00	0,00
01.09.0190.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0190. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Dichtheitsprüfung Rohrleitung Kunststoff DN250 haltungsweise L ü. 30-60m            Verfahren W MLV-BSK_01090190</b> Entwässerungsrrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ab-				

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                              Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	leiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Rohrleitung DN/ID 250. Rohr aus Kunststoff. Prüfung von Haltungslängen über 30,00 bis 60,00 m. Prüfung mit Wasser. Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.	0,000	St	0,00	0,00
<b>01.09.0200.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0200. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Dichtheitsprüfung Rohrleitung Kunststoff DN250 haltungsweise L ü. 60-90m            Verfahren W MLV-BSK_01090200</b> Entwässerungsrrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Rohrleitung DN/ID 250. Rohr aus Kunststoff. Prüfung von Haltungslängen über 60,00 bis 90,00 m. Prüfung mit Wasser. Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.	0,000	St	0,00	0,00
<b>01.09.0210.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0210. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Entfallen</b>	0,000	m	0,00	0,00
<b>01.09.0220.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0220. <b>Dichtheitsprüfung Rohrleitung Kunststoff DN300 haltungsweise L bis 30m Verfahren            W MLV-BSK_01090220</b> Entwässerungsrrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Rohrleitung DN/ID 300. Rohr aus Kunststoff. Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m. Prüfung mit Wasser. Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.	0,000	St	0,00	0,00
<b>01.09.0230.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0230. <b>Dichtheitsprüfung Rohrleitung Kunststoff DN300 haltungsweise L ü. 30-60m            Verfahren W MLV-BSK_01090230</b> Entwässerungsrrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Rohrleitung DN/ID 300. Rohr aus Kunststoff.				



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV:                                    001                                    Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Prüfung von Haltungslängen über 30,00 bis 60,00 m. Prüfung mit Wasser. Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.	0,000 St	0,00	0,00
01.09.0240.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0240. <b>Dichtheitsprüfung Rohrleitung Kunststoff DN300 haltungsweise L ü. 60-90m Verfahren W MLV-BSK_01090240</b> Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Rohrleitung DN/ID 300. Rohr aus Kunststoff. Prüfung von Haltungslängen über 60,00 bis 90,00 m. Prüfung mit Wasser. Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.	0,000 St	0,00	0,00
01.09.0250.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0250. <b>Dichtheitsprüfung Rohrleitung Kunststoff DN350 haltungsweise L bis 30m Verfahren W MLV-BSK_01090250</b> Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Rohrleitung DN/ID 350. Rohr aus Kunststoff. Prüfung von Haltungslängen bis 30,00 m. Prüfung mit Wasser. Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.	0,000 St	0,00	0,00
01.09.0260.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0260. <b>Dichtheitsprüfung Rohrleitung Kunststoff DN350 haltungsweise L ü. 30-60m Verfahren W MLV-BSK_01090260</b> Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Rohrleitung DN/ID 350. Rohr aus Kunststoff. Prüfung von Haltungslängen über 30,00 bis 60,00 m. Prüfung mit Wasser. Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.	0,000 St	0,00	0,00
01.09.0270.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0270. <b>Dichtheitsprüfung Rohrleitung Kunststoff DN350 haltungsweise L ü. 60-90m Verfahren W MLV-BSK_01090270</b> Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse herstellen			



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 001                                Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Rohrleitung DN/ID 350. Rohr aus Kunststoff. Prüfung von Haltungslängen über 60,00 bis 90,00 m. Prüfung mit Wasser. Prüfung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.	0,000 St	0,00	0,00
01.09.0280.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0280. <b>Dichtheitsprüfung Wasser Schacht DN kleiner 1,00 m Kunststoff Tiefe bis 1,25 m MLV-BSK_01090280</b> Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Verschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Runder Schacht, DN/ID kleiner 1,00 m. Schacht aus Kunststoff. Schachttiefe ab OK Abdeckung bis 1,25 m. Prüfung mit Wasser.	0,000 St	0,00	0,00
01.09.0290.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0290. <b>Dichtheitsprüfung Wasser Schacht DN kleiner 1,00 m Kunststoff Tiefe ü. 1,25 m bis 2,0 m MLV-BSK_01090290</b> Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Verschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Runder Schacht, DN/ID kleiner 1,00 m. Schacht aus Kunststoff. Schachttiefe ab OK Abdeckung über 1,25 bis 2,0 m. Prüfung mit Wasser.	0,000 St	0,00	0,00
01.09.0300.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0300. <b>Dichtheitsprüfung Wasser Schacht DN 1,00 m bis 1,50 m Beton Tiefe bis 1,25 m MLV-BSK_01090300</b> Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Verschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten. Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben. Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m. Schacht aus Betonfertigteilen. Schachttiefe ab OK Abdeckung bis 1,25 m. Prüfung mit Wasser.	0,000 St	0,00	0,00
01.09.0310.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0310. <b>Dichtheitsprüfung Wasser Schacht DN 1,00 m bis 1,50 m Beton Tiefe ü. 1,25 m bis 2,0 m MLV-BSK_01090310</b> Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                                Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.            Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.            Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.            Schacht aus Betonfertigteilen.            Schachttiefe ab OK Abdeckung über 1,25 m bis 2,0 m.            Prüfung mit Wasser.</p>	0,000 St	0,00	0,00
01.09.0320.	<p>TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0320.  <b>Dichtheitsprüfung Wasser Schacht DN 1,00 m bis 1,50 m Beton Tiefe ü. 2,0 m bis 3,0 m MLV-BSK_01090320</b>            Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderliche Verankerungen und Verschlüsse herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.            Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.            Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.            Schacht aus Betonfertigteilen.            Schachttiefe ab OK Abdeckung über 2,0 m bis 3,0 m.            Prüfung mit Wasser.</p>	0,000 St	0,00	0,00
01.09.0330.	<p>TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0330.  <b>Schachtanschluss Rohr Kunststoff DN ...Freitext... an Betonschacht MLV-BSK_01090330</b>            Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.            Rohrleitung DN/ID ' ''''            Rohr aus Kunststoff.            Schacht aus Betonfertigteilen.</p>	0,000 St	0,00	0,00
01.09.0340.	<p>TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0340.  <b>Schachtanschluss Rohr Kunststoff DN ...Freitext... an Kunststoffschacht MLV-BSK_01090340</b>            Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.            Rohrleitung DN/ID ' ' .            Rohr aus Kunststoff.            Schacht aus Kunststoff.</p>	0,000 St	0,00	0,00
01.09.0350.	<p>TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.09.0350.  <b>Rohranschluss Anschlussleitung DN ...Freitext... an Sammelleitung Kunststoff MLV-BSK_01090350</b>            Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-</p>			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 001                                **Bahnsteigkorpus**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	schluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam- melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Rohr DN/ID der Anschlussleitung" ' . ' Anschlussleitung aus Kunststoff. Sammelleitung aus Kunststoff.	0,000	St	0,00	0,00
<b>Summe 01.09.</b>	<b>Entwässerungskanalarbeiten</b>				<b>0,00</b>

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                              Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>01.10.</b>	<b>Drän- und Versickerarbeiten</b>			
<b>01.10.0010.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.10.0010. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Speicher- Versickeranlage / Versickerungsblock MLV-BSK_01100010</b> Speicher- und Versickeranlage aus PP oder PE, Ausführung als Versickerungsblock, mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe oder Fahrweg der DB InfraGO AG, Speicherkoeffizient DWA-A 138 / Hohlraumverhältnis EN 17152 ≥ 90%, spülbar und kamerabefahrbar, in vorh. Baugrube Verkehrsfläche, Erdarbeiten werden gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW05	0,000 m3	0,00	0,00
<b>01.10.0020.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.10.0020. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Speicher- Versickeranlage / Vollsickerrohr TP DN 400 MLV-BSK_01100020</b> Speicher- und Versickeranlage aus PE oder PP, Ausführung als Vollsickerrohr TP, Schlitzbreite ≥ 10 mm, als kreisrundes Vollwandrohr DN/OD 400, gem. DIN 4262-1 Typ R3 oder als kreisrundes Verbundrohr DN/DI 400, gem. DIN 4262-1 Typ R2, mit Herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ) sowie gem. DBS 918 064 Kunststoffrohre und Kunststoffschächte für die Entwässerung von Bahnanlagen, in vorh. Graben Verkehrsfläche, Erdarbeiten werden gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 05	0,000 m	0,00	0,00
<b>01.10.0030.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.10.0030. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Ummantelung Versickerungsblock Geotextil MLV-BSK_01100030</b> Allseitige Ummantelung Versickerungsblock aus filterfesten Geotextil mit Herstellerbezogene Produktqualifikation (HPQ) sowie gem. DBS 918 039 `Geokunststoffe für den Eisenbahnbau`, Anwendungsfall 3.3 : 'Filterelement in Entwässerungsanlagen des Bahnkörpers.' - Geotextilrobustheitsklasse GRK 3 - Charakteristische Öffnungsweite $O_{90}$ - Wasserdurchlässigkeit $k_v \geq 10^{-3}$ m/s, Überlappung mind. 50 cm, Abrechnung nach bedeckter Fläche, Rohranschlüsse sind zu integrieren, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 05	0,000 m2	0,00	0,00

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 001                                **Bahnsteigkorpus**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.10.0040.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.10.0040. KGK_15            3.05.1    Bahnsteige <b>Rohranschlüsse MLV-BSK_01100040</b> Rohranschluss $\geq$ DN 150 an/in Versickerungsblock, Ausführung gemäß Einbauanleitung Hersteller, Entwässerungskanalarbeiten werden gesondert vergütet.	0,000 St	0,00	0,00
01.10.0050.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.10.0050. KGK_15            3.05.1    Bahnsteige <b>Graben verfüllen verdichten Boden liefern MLV-BSK_01100050</b> Boden aus körnigen, ungebundenen Baustoffen GW, GI, GE, liefern, profilgerecht einbauen und verdichten, für Versickerungsblock bzw. Rohrversickerung, in Graben für Sauberkeitsschicht und Überdeckungszone, Verdichtungsgrad mind. $D_{Pr}$ 0,97, Schichtdicke bis 20 cm, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 05	0,000 m3	0,00	0,00
01.10.0060.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.10.0060. KGK_15            3.05.1    Bahnsteige <b>Sickerschicht Kies 16/32 MLV-BSK_01100060</b> Sickerschicht aus Kies, Körnung 16/32, für Vollsickerrohr, Höhe über Rohrscheitel $\geq$ 20 cm, Grabenbreite $\geq$ 90 cm, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB RW 05	0,000 m3	0,00	0,00
<b>Summe 01.10.            Drän- und Versickerarbeiten</b>				<b>0,00</b>

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                                Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>01.13.</b>	<b>Betonarbeiten</b>				
<b>01.13.0010.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0010. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV-BSK_01130010</b> Schalung Streifenfundament, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m.	0,000	m2	0,00	0,00
<b>01.13.0020.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0020. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Ortbeton Fund. Bahnsteigkante/Winkelstütze unbewehrt C25/30 MLV-BSK_01130020</b> Ort beton Fundament für Bahnsteigkante BSK-Bauweise bzw. Winkelstützelement, obere Betonfläche waagrecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK 9600, IseB BSK 9601	0,000	m3	0,00	0,00
<b>01.13.0030.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0030. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Bahnsteigkantenfertigteile BSK-Bauweise 550 mm über SO MLV-BSK_01130030</b> Bahnsteigkantenfertigteile in BSK-Bauweise mit einer Nennhöhe von 550 mm über Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG, auf Fundament, Einbaumaße gemäß Ril 813.0201A03, inkl. Dübel auf Fundament.  Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der Materiallieferung zu übergeben: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung</li> <li>• Nachweis Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 und Alkalirichtlinie</li> </ul> Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500	0,000	St	0,00	0,00
<b>01.13.0040.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0040. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Eckelement Bahnsteigkantenfertigteile 550 mm über SO MLV-BSK_01130040</b> Eckelement zum Bahnsteigkantenfertigteile in BSK-Bauweise mit einer Nennhöhe von 550 mm über Schienenoberkante, auf Fundament, Einbaumaße gemäß Ril 813.0201A03,				

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                                Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	inkl. Dübel auf Fundament.			
	<p>Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der Materiallieferung zu übergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung</li> <li>• Nachweis Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 und Alkalirichtlinie</li> </ul>	0,000 St	0,00	0,00
<b>01.13.0050.</b>	<p>TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0050.            KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige  <b>Bahnsteigkantenfertigteile BSK-Bauweise 760 mm über SO MLV-BSK_01130050</b>            Bahnsteigkantenfertigteile in BSK-Bauweise mit einer Nennhöhe von 760 mm über Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG, auf Fundament,            Einbaumaße gemäß Ril 813.0201A03,            inkl. Dübel auf Fundament.</p> <p>Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der Materiallieferung zu übergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung</li> <li>• Nachweis Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 und Alkalirichtlinie</li> </ul> <p>Ausführung gemäß Zeichnung,            Zeichnungs-Nr. IseB BSK 7600</p>	0,000 St	0,00	0,00
<b>01.13.0060.</b>	<p>TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0060.            KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige  <b>Eckelement Bahnsteigkantenfertigteile 760 mm über SO MLV-BSK_01130060</b>            Eckelement zum Bahnsteigkantenfertigteile in BSK-Bauweise mit einer Nennhöhe von 760 mm über Schienenoberkante, auf Fundament,            Einbaumaße gemäß Ril 813.0201A03,            inkl. Dübel auf Fundament.</p> <p>Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der Materiallieferung zu übergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung</li> <li>• Nachweis Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 und Alkalirichtlinie</li> </ul>	0,000 St	0,00	0,00

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                                Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.13.0070.	<p>TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0070.            KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige  <b>Bahnsteigkantenfertigteile BSK-Bauweise 960 mm über SO MLV-BSK_01130070</b>            Bahnsteigkantenfertigteile in BSK-Bauweise mit einer Nennhöhe von 960 mm über Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG, auf Fundament,            Einbaumaße gemäß Ril 813.0201A03,            inkl. Dübel auf Fundament.</p> <p>Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der Materiallieferung zu übergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung</li> <li>• Nachweis Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 und Alkalirichtlinie</li> </ul> <p>Ausführung gemäß Zeichnung,            Zeichnungs-Nr. IseB BSK 9600</p>	0,000 St	0,00	0,00
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	------

01.13.0080.	<p>TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0080.            KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige  <b>Eckelement Bahnsteigkantenfertigteile 960 mm über SO MLV-BSK_01130080</b>            Eckelement zum Bahnsteigkantenfertigteile in BSK-Bauweise mit einer Nennhöhe von 960 mm über Schienenoberkante, auf Fundament,            Einbaumaße gemäß Ril 813.0201A03,            inkl. Dübel auf Fundament.</p> <p>Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der Materiallieferung zu übergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung</li> <li>• Nachweis Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 und Alkalirichtlinie</li> </ul>	0,000 St	0,00	0,00
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------	------

01.13.0090.	<p>TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0090.            KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige  <b>Bahnsteigkantenfertigteile BSK-Bauweise 960 mm über SO mit Sicherheitsraum MLV-BSK_01130090</b>            Bahnsteigkantenfertigteile in BSK-Bauweise mit Sicherheitsraum und mit einer Nennhöhe von 960 mm über Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG, auf Fundament,            Einbaumaße gemäß Ril 813.0201A03,            inkl. Dübel auf Fundament.</p> <p>Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der</p>			
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                              Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Materiallieferung zu übergeben: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung</li> <li>• Nachweis Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 und Alkalirichtlinie</li> </ul> Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BSK 9600	0,000	St	0,00	0,00
<b>01.13.0100.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0100. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 960 mm über SO mit Sicherheitsraum MLV-BSK_01130100</b> Eckelement zum Bahnsteigkantenfertigteil in BSK-Bauweise mit Sicherheitsraum und mit einer Nennhöhe von 960 mm über Schienenoberkante, auf Fundament, Einbaumaße gemäß Ril 813.0201A03, inkl. Dübel auf Fundament.  Vom AN sind folgende Nachweise zum Zeitpunkt der Materiallieferung zu übergeben: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und Fremdüberwachung</li> <li>• Nachweis Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 und Alkalirichtlinie</li> </ul>	0,000	St	0,00	0,00
<b>01.13.0110.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0110. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Bahnsteigkante hinterfüllen Ortbeton C8/10 MLV-BSK_01130110</b> Verfüllung Rückseite Bahnsteigkante mit mindestens Ortbeton C8/10 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, als unbewehrter Beton, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BSK 7600, IseB BSK 9600	0,000	m3	0,00	0,00
<b>01.13.0120.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0120. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Bauteilfuge über Bahnsteigkante/Winkelstütze abdichten MLV-BSK_01130120</b> Bauteilfuge über Bahnsteigkantenfertigteil bzw. Winkelstützelement senkrecht und waagrecht abdichten, Fugenbreite bis 50 mm, Breite der Dichtungsbahn 100 mm, einlagig, aus Bitumenbahnen gem. DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 1, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK 9600, IseB BSK 9601	0,000	m	0,00	0,00

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                              Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.13.0130.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0130. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Abdichtung Mindestluftstrecke Fugendichtstoff /Hinterfüllmaterial MLV-BSK_01130130</b> Abdichtung Mindestluftstrecke senkrecht und waagrecht nach jedem 7. - 10. Bahnsteigkantenfertigteil bzw. Winkelstützelement, Untergrund Beton, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Klasse 25 HM, Volumenschwund kleiner gleich 10 %, Fugenbreite 15 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 2:1, zulässige Gesamtverformung 25 %, einschl. reinigen, einschl. Hinterfüllmaterial, als Brandschutzdichtschnur nach erfolgter Systemprüfung, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr IseB BSK 5500, IseB BSK 7600, IseB BSK 9600, IseB BSK 9601.	0,000 m	0,00	0,00
01.13.0140.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0140. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 550 mm ü. SO MLV-BSK_01130140</b> Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 550 mm über SO liefern und einbauen, Anforderungen Passstück gem. Anwenderfreigabe Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 550 mm ü. SO, bewehrter Beton, Lage/Ausführung gem. Ausführungsplanung	0,000 St	0,00	0,00
01.13.0150.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0150. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 760 mm ü. SO MLV-BSK_01130150</b> Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 760 mm über SO liefern und einbauen, Anforderungen Passstück gem. Anwenderfreigabe Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 760 mm ü. SO, bewehrter Beton, Lage/Ausführung gem. Ausführungsplanung	0,000 St	0,00	0,00
01.13.0160.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0160. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 960 mm ü. SO MLV-BSK_01130160</b> Passstück Bahnsteigkante BSK-Bauweise 960 mm über SO liefern und einbauen, Anforderungen Passstück gem. Anwenderfreigabe Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 960 mm ü. SO, bewehrter Beton, Lage/Ausführung gem. Ausführungsplanung	0,000 St	0,00	0,00

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                                Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.13.0170.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0170. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 550 mm C30/37 MLV-BSK_01130170</b> Fertigteilfundament für Bahnsteigkante in BSK-Bauweise Nennhöhen 550 mm über Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG, Stahlbetonfertigteile, bewehrt, Normalbeton C30/37 nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2, XF1, XC 2, WF, inkl. Aussparungen zum Verdübeln der Bahnsteigkantenfertigteile einbauen. Fugenausbildung zwischen Fertigteilfundament und Bahnsteigkantenfertigteile gem. Einbauanweisung des Herstellers. Beachtung der herstellerbezogenen Einbau-/Transportanweisungen. Ausführung Zeichnung Zeichnung-Nr. 'IseB BSK 5500'	0,000	m	0,00	0,00
01.13.0180.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0180. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 760 mm C30/37 MLV-BSK_01130180</b> Fertigteilfundament für Bahnsteigkante in BSK-Bauweise Nennhöhen 760 mm über Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG, Stahlbetonfertigteile, bewehrt, Normalbeton C30/37 nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2, XF1, XC 2, WF, inkl. Aussparungen zum Verdübeln der Bahnsteigkantenfertigteile einbauen. Fugenausbildung zwischen Fertigteilfundament und Bahnsteigkantenfertigteile gem. Einbauanweisung des Herstellers. Beachtung der herstellerbezogenen Einbau-/Transportanweisungen. Ausführung Zeichnung Zeichnung-Nr. 'IseB BSK 7600'	0,000	m	0,00	0,00
01.13.0190.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0190. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 960 mm ohne Sicherheitsraum C30/37 MLV-BSK_01130190</b> Fertigteilfundament für Bahnsteigkante in BSK-Bauweise Nennhöhen 960 mm über Schienenoberkante mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG, Stahlbetonfertigteile, bewehrt, Normalbeton C30/37 nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2, XF1, XC 2, WF, inkl. Aussparungen zum Verdübeln der Bahnsteigkantenfertigteile einbauen. Fugenausbildung zwischen Fertigteilfundament und Bahnsteigkantenfertigteile gem. Einbauanweisung des				

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 001                                **Bahnsteigkorpus**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Herstellers. Beachtung der herstellerbezogenen Einbau-/Transportanweisungen. Ausführung Zeichnung Zeichnung-Nr. 'IseB BSK 9600'	0,000	m	0,00	0,00
<b>01.13.0200.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.13.0200. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Fertigteilfundament Bahnsteigkanten H 960 mm mit Sicherheitsraum C30/37 MLV-BSK_01130200</b> Fertigteilfundament für Bahnsteigkante in BSK-Bauweise Nennhöhen 960 mm über Schienenoberkante mit Sicherheitsraum und mit Anwenderfreigaben des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG, Stahlbetonfertigteile, bewehrt, Normalbeton C30/37 nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2, XF1, XC 2, WF, inkl. Aussparungen zum Verdübeln der Bahnsteigkantenfertigteile einbauen. Fugenausbildung zwischen Fertigteilfundament und Bahnsteigkantenfertigteile gem. Einbauanweisung des Herstellers. Beachtung der herstellerbezogenen Einbau-/Transportanweisungen. Ausführung Zeichnung Zeichnung-Nr. 'IseB BSK 9601'	0,000	m	0,00	0,00
<b>Summe 01.13.</b>	<b>Betonarbeiten</b>				<b>0,00</b>

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                                Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>01.51.</b>	<b>Kabelleitungstiefbauarbeiten</b>				
<b>01.51.0010.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.51.0010. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800mm T bis 1,5m MLV-BSK_01510010</b> 'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und Kabeleinführungselement gem. DBS 918065, nicht benötigte Öffnungen mit Verschlussklappen schließen, Größe IV, lichte Maße L/B 900/800 mm, lichte Schachttiefe bis 1,5 m, mit Deckenplatte für aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der Öffnung 700x700 mm. Vom AN ist der Nachweis der durchgeführten herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu übergeben. Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01' .	0,000	St	0,00	0,00
<b>01.51.0020.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.51.0020. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800mm T 1,5m bis 2m MLV-BSK_01510020</b> 'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und Kabeleinführungselement gem. DBS 918065, nicht benötigte Öffnungen mit Verschlussklappen schließen, Größe IV, lichte Maße L/B 900/800 mm, lichte Schachttiefe 1,5 m bis 2 m, mit Deckenplatte für aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der Öffnung 700x700 mm. Vom AN ist der Nachweis der durchgeführten herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu übergeben. Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01' .	0,000	St	0,00	0,00
<b>01.51.0030.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.51.0030. KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige <b>Kabelschacht Gr.IV L/B 900/800mm T 2m bis 2,5m MLV-BSK_01510030</b> 'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und Kabeleinführungselement gem. DBS 918065, nicht benötigte Öffnungen mit Verschlussklappen schließen, Größe IV, lichte Maße L/B 900/800 mm, lichte Schachttiefe 2 m bis 2,5 m, mit Deckenplatte für aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der Öffnung 700x700 mm. Vom AN ist der Nachweis der durchgeführten herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu übergeben.				

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                              Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01' .	0,000 St	0,00	0,00
<b>01.51.0040.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.51.0040. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Kabelschacht Gr.V L/B 1450/800mm T bis 1,5m MLV-BSK_01510040</b> 'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und Kabeleinführungselement gem. DBS 918065, nicht benötigte Öffnungen mit Verschlussklappen schließen, Größe V, lichte Maße L/B 1450/800 mm, lichte Schachttiefe bis 1,5 m, mit Deckenplatte für aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der Öffnung 1400x700 mm. Vom AN ist der Nachweis der durchgeführten herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu übergeben. Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'.	0,000 St	0,00	0,00
<b>01.51.0050.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.51.0050. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Kabelschacht Gr.V L/B 1450/800mm T 1,5m bis 2m MLV-BSK_01510050</b> 'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und Kabeleinführungselement gem. DBS 918065, nicht benötigte Öffnungen mit Verschlussklappen schließen, Größe V, lichte Maße L/B 1450/800 mm, lichte Schachttiefe 1,5 m bis 2 m, mit Deckenplatte für aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der Öffnung 1400x700 mm. Vom AN ist der Nachweis der durchgeführten herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu übergeben. Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'.	0,000 St	0,00	0,00
<b>01.51.0060.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.51.0060. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Kabelschacht Gr.V L/B 1450/800mm T 2m bis 2,5m MLV-BSK_01510060</b> 'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und Kabeleinführungselement gem. DBS 918065, nicht benötigte Öffnungen mit Verschlussklappen schließen, Größe V, lichte Maße L/B 1450/800 mm, lichte Schachttiefe 2 m bis 2,5 m, mit Deckenplatte für aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der Öffnung 1400x700 mm. Vom AN ist der Nachweis der durchgeführten herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                              Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>übergeben.            Ausführung gemäß Zeichnung,            Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'.</p>	0,000 St	0,00	0,00
<b>01.51.0070.</b>	<p>TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.51.0070.            KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige  <b>Kabelschacht Gr.VII L/B 1450/1200mm T bis 1,5m MLV-BSK_01510070</b>            'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit            Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und            Kabeleinführungselement gem. DBS 918065, nicht benötigte            Öffnungen mit Verschlussklappen schließen, Größe VII, lichte            Maße L/B 1450/1200 mm, lichte Schachttiefe bis 1,5 m,            mit Deckenplatte für aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der            Öffnung 1400x700 mm.            Vom AN ist der Nachweis der durchgeführten            herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu            übergeben.            Ausführung gemäß Zeichnung,            Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'.</p>	0,000 St	0,00	0,00
<b>01.51.0080.</b>	<p>TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.51.0080.            KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige  <b>Kabelschacht Gr.VII L/B 1450/1200mm T 1,5m bis 2m MLV-BSK_01510080</b>            'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit            Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und            Kabeleinführungselement gem. DBS 918065, nicht benötigte            Öffnungen mit Verschlussklappen schließen, Größe VII, lichte            Maße L/B 1450/1200 mm, lichte Schachttiefe 1,5 m bis 2 m,            mit Deckenplatte für aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der            Öffnung 1400x700 mm.            Vom AN ist der Nachweis der durchgeführten            herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu            übergeben.            Ausführung gemäß Zeichnung,            Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'.</p>	0,000 St	0,00	0,00
<b>01.51.0090.</b>	<p>TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.51.0090.            KGK_15                      3.05.1    Bahnsteige  <b>Kabelschacht Gr.VII L/B 1450/1200mm T 2m bis 2,5m MLV-BSK_01510090</b>            'Kabelschacht mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen mit            Bodenplatte (bei Kabelaufbauschacht) und            Kabeleinführungselement gem. DBS 918065, nicht benötigte            Öffnungen mit Verschlussklappen schließen, Größe VII, lichte            Maße L/B 1450/1200 mm, lichte Schachttiefe 2 m bis 2,5 m,            mit Deckenplatte für aufgesetzte Abdeckung, lichte Weite der            Öffnung 1400x700 mm.</p>			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                              Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Vom AN ist der Nachweis der durchgeführten herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu übergeben. Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB KT 01'.	0,000	St	0,00	0,00
<b>01.51.0100.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.51.0100. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Abzweigkasten L/B 650/600mm MLV-BSK_01510100</b> Abzweigkasten mit HPQ aus Stahlbetonfertigteilen gem. DBS 918065, lichte Maße L/B 650/600 mm, lichte Schachttiefe bis 1,0 m, mit Bodenplatte und Einführungselement oder Blendplatte. Vom AN ist der Nachweis der durchgeführten herstellerbezogenen Produktqualifikation (HPQ) an den AG zu übergeben. Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. 'IseB KT 02'	0,000	St	0,00	0,00
<b>01.51.0110.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.51.0110. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Kabelschutzrohr PE-HD AD 110mm MLV-BSK_01510110</b> Kabelschutzrohr aus PE-HD DIN 8075, Maße DIN 16874, Nenn-Außendurchmesser 110 mm, Wanddicke 6,3 mm, Abstandhalter alle 1,5 m, mit Ziehdraht, im Bahnsteigbereich, inkl. Bettung Typ 1 und Leitungzone gem. DIN EN 1610. Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB KT 03	0,000	m	0,00	0,00
<b>01.51.0120.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.51.0120. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN50 MLV-BSK_01510120</b> Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel, DN 50, mit Ziehdraht.	0,000	m	0,00	0,00
<b>01.51.0130.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.51.0130. KGK_15                      3.05.1 Bahnsteige <b>Kabelschutzrohr Kunststoff flexibel DN110 MLV-BSK_01510130</b> Kabelschutzrohr aus Kunststoff, PE-HD oder PP, flexibel, DN 110, mit Ziehdraht.	0,000	m	0,00	0,00
<b>Summe 01.51.                      Kabelleitungstiefbauarbeiten</b>					<b>0,00</b>

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 001                                **Bahnsteigkorpus**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>01.84.</b>	<b>Abbruch- und Rückbauarbeiten</b>			
<b>01.84.0010.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.84.0010. KGK_15                      3.09.4 Abbruchmaßnahmen <b>abbrechen Bahnsteigkante H bis 1m über SO MLV-BSK_01840010</b> Abbrechen von Bahnsteigkante und Abdeckstein Höhe über Schienenoberkante bis 1 m, aus Stahlbeton, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m <sup>3</sup> , Fundament wird gesondert vergütet, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf Fahrzeug des AN laden oder Zwischenlagerung, die Entsorgung wird gesondert vergütet,	0,000 m	0,00	0,00
<b>01.84.0050.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.84.0050. KGK_15                      3.09.4 Abbruchmaßnahmen <b>abbrechen Fundament Bahnsteigkante H bis 1 m MLV-BSK_01840050</b> Abbrechen von Fundament Bahnsteigkante aus unbewehrtem oder bewehrtem Beton, im Rahmen einer Totalabbruch- maßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m <sup>3</sup> , Abbruchdicke bis 100 cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf Fahrzeug des AN laden oder Zwischenlagerung, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. IseB BSK 01	0,000 m <sup>3</sup>	0,00	0,00
<b>Summe 01.84.</b>	<b>Abbruch- und Rückbauarbeiten</b>			<b>0,00</b>

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
 LV: 001                                Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>01.97.</b>	<b>Bauarbeiten an Gleisen und Weichen</b>				
<b>01.97.0010.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.97.0010. KGK_15                      3.09.3    Sicherungsmaßnahmen <b>Schotterabfangung ein- ausbauen (STLB-Bau 04/2019 LB: 097) MLV-BSK_01970010</b> Schotterabfangung zum Schutz des Schotters unter dem Betriebsgleis gegen Auslaufen ein- und ausbauen, Höhe bis 60 cm.	0,000	m	0,00	0,00
<b>01.97.0020.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.97.0020. KGK_15                      3.29.5.1    Gleisdurcharbeitung <b>Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr. (STLB-Bau 04/2019 LB: 097) MLV-BSK_01970020</b> Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	0,000	m	0,00	0,00
<b>01.97.0030.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.97.0030. KGK_15                      3.29.5.1    Gleisdurcharbeitung <b>Bettungsstoff abladen (STLB-Bau 04/2019 LB: 097) MLV-BSK_01970030</b> Bettungsstoff abladen, im Baustellenbereich, verteilen.	0,000	t	0,00	0,00
<b>01.97.0040.</b>	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.97.0040. KGK_15                      3.29.5.1    Gleisdurcharbeitung <b>Gleis im besonderen Arbeitsgang stopfen richten verdichten MLV-BSK_01970040</b> Gleis incl. Übergangsbereich im besonderen Arbeitsgang stopfen, richten und verdichten mit kombinierter Stopf- Richtmaschine inkl. der hierfür notwendigen Vermessungsleistungen. Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten. Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten, ggf. einschließlich Herstellen der Überhöhung. Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang einschließlich Vorkopfverdichtung. Zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 15 mm Hebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt herstellen. Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet, Gleis/Weiche einseitig eingefüllt, eine Bahnsteigkante, Gleisbezeichnung' "" Streckenabschnitt von/bis km' ""	0,000	m	0,00	0,00



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 001                                Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.97.0050.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.97.0050. KGK_15            3.29.5.1    Gleisdurcharbeitung <b>Genehmigung Nacharbeiten (STLB-Bau 04/2019 LB: 097) MLV-BSK_01970050</b> Ausnahmegenehmigung für alle Nachtruhe störende Arbeiten des AN erwirken, Arbeiten in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr, einschl. Dokumentation des Einsatzes schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung, Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen des AG, erfüllen behördlicher Auflagen, einschl. Information der Presse und Reisenden durch Verteilen und Anbringen von Aushängen und Handzetteln.	1,000	St	0,00	0,00
01.97.0060.	TLK-Name: Muster-LV/001, TLK-Nr.: 01.97.0060. KGK_15            3.29.5.1    Gleisdurcharbeitung <b>Bettungstoffe liefern, MLV-BSK_01970060</b> Gleisschotter mit Qualitätsanforderungen nach DBS 918061 mit Herstellerbezogener Produktqualifikation liefern	0,000	t	0,00	0,00
<b>Summe 01.97.</b>	<b>Bauarbeiten an Gleisen und Weic..</b>				<b>0,00</b>
<b>Summe 01.</b>	<b>Bahnsteigkorpus</b>				<b>0,00</b>



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 001                                Bahnsteigkorpus

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>01.</b>	<b>Bahnsteigkorpus</b>	
01.02.	Erdarbeiten	0,00
01.09.	Entwässerungskanalarbeiten	0,00
01.10.	Drän- und Versickerarbeiten	0,00
01.13.	Betonarbeiten	0,00
01.51.	Kabelleitungstiefbauarbeiten	0,00
01.84.	Abbruch- und Rückbauarbeiten	0,00
01.97.	Bauarbeiten an Gleisen und Weichen	0,00
	<b>Summe 01.                      Bahnsteigkorpus</b>	<b>0,00</b>

