



# Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

## Inhaltsverzeichnis

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV:        004g                      Aussenverteiler AVT

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Außenverteiler (AVT).....	2
01.01.	Demontage.....	2
01.02.	Neubau.....	3
	Zusammenstellung.....	7



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 004g                              Aussenverteiler AVT

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	<b>Außenverteiler (AVT)</b>			
01.01.	<b>Demontage</b>			
01.01.0010.	TLK-Name: Muster-LV/004g, TLK-Nr.: 01.01.0010. <b>Rückbau Außenverteiler, MLV-AVT_01010010</b> Außenverteilung nach Abstimmung mit dem ALV freischalten, abklemmen, komplett zurückbauen und fachgerecht gegen Nachweis entsorgen.			
		0,000 St	0,00	0,00
<b>Summe 01.01.      Demontage</b>				<b>0,00</b>



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 004g                              Aussenverteiler AVT

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.	Neubau			
01.02.0010.	<p>TLK-Name: Muster-LV/004g, TLK-Nr.: 01.02.0010. <b>Verteilung - Typ AVT 1, MLV-AVT_01020010</b> standardisierter Außenverteilerschrank nach aktueller Anwenderfreigabe DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe glasfaserverstärktem Polyester für Freiluftaufstellung, mit Sockel und Blähton als Sockelfüller, IP44, SKI, mit Doppelschlosssystem mit 1 Stück Schließzylinder, Zeichnungstasche und äußerer Beschriftungsfläche Verteilereinsätze IP65 mit Stromkreisbezeichnungsschildern, Einbauten gemäß Ril 813.0440 und nach Regelzeichnung EeaH01 und EeaH02 mit Schaltuhr-Dämmerungs-Baustein (SDB), komplett anschlussfertig auf Klemmleisten verdrahtet, inklusive zugehörigem Lichtfühler und mit vollständiger Dokumentation Komplette Verteilung inklusive Lichtfühler liefern, betriebsfertig montieren, inkl. Installation und Zusammensetzen des Verteilersockels vor Ort sowie Einbringen des Verteilersockels ins Erdreich, einschließlich aller Gründungs- und Erdarbeiten. Siehe auch Regelzeichnung 3EeaH50. Typ: AVT 1 angebotenes Fabrikat '.....'</p>	0,000 St	0,00	0,00
01.02.0020.	<p>TLK-Name: Muster-LV/004g, TLK-Nr.: 01.02.0020. <b>Verteilung - Typ AVT 2, MLV-AVT_01020020</b> standardisierter Außenverteilerschrank nach aktueller Anwenderfreigabe DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe aus glasfaserverstärktem Polyester für Freiluftaufstellung, mit Sockel und Blähton als Sockelfüller, IP44, SKI, mit Doppelschlosssystem mit 1 Stück Schließzylinder, Zeichnungstasche und äußerer Beschriftungsfläche Verteilereinsätze IP65 mit Stromkreisbezeichnungsschildern, Einbauten gemäß Ril 813.0440 und nach Regelzeichnung EeaH03 und EeaH04 mit Schaltuhr-Dämmerungs-Baustein (SDB), komplett anschlussfertig auf Klemmleisten verdrahtet, inklusive zugehörigem Lichtfühler und mit vollständiger Dokumentation Komplette Verteilung inklusive Lichtfühler liefern, betriebsfertig montieren, inkl. Installation und Zusammensetzen des Verteilersockels vor Ort sowie Einbringen des Verteilersockels ins Erdreich, einschließlich aller Gründungs- und Erdarbeiten. Siehe auch Regelzeichnung 3EeaH50. Typ: AVT 2 angebotenes Fabrikat '.....'</p>	0,000 St	0,00	0,00

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 004g                              **Aussenverteiler AVT**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.0030.	<p>TLK-Name: Muster-LV/004g, TLK-Nr.: 01.02.0030.</p> <p><b>Verteilung - Typ AVT 3, MLV-AVT_01020030</b></p> <p>standardisierter Außenverteilerschrank nach aktueller Anwenderfreigabe DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe aus glasfaserverstärktem Polyester für Freiluftaufstellung, mit Sockel und Blähton als Sockelfüller, IP44, SKI, mit Doppelschlosssystem mit 1 Stück Schließzylinder, Zeichnungstasche und äußerer Beschriftungsfläche Verteilereinsätze IP65 mit Stromkreisbezeichnungsschildern, Einbauten gemäß Ril 813.0440 und nach Regelzeichnung EeaH05 und EeaH06 mit Schaltuhr-Dämmerungs-Baustein (SDB), komplett anschlussfertig auf Klemmleisten verdrahtet, inklusive zugehörigem Lichtfühler und mit vollständiger Dokumentation</p> <p>Komplette Verteilung inklusive Lichtfühler liefern, betriebsfertig montieren, inkl. Installation und Zusammensetzen des Verteilersockels vor Ort sowie Einbringen des Verteilersockels ins Erdreich, einschließlich aller Gründungs- und Erdarbeiten. Siehe auch Regelzeichnung 3EeaH50.</p> <p>Typ: AVT 3</p> <p>angebotenes Fabrikat' '.....'</p>	0,00 St	0,00	0,00
01.02.0040.	<p>TLK-Name: Muster-LV/004g, TLK-Nr.: 01.02.0040.</p> <p><b>Verteilung - Typ AVT 4, MLV-AVT_01020040</b></p> <p>standardisierter Außenverteilerschrank nach aktueller Anwenderfreigabe DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe aus glasfaserverstärktem Polyester für Freiluftaufstellung, mit Sockel und Blähton als Sockelfüller, IP44, SKI, mit Doppelschlosssystem mit 1 Stück Schließzylinder, Zeichnungstasche und äußerer Beschriftungsfläche Verteilereinsätze IP65 mit Stromkreisbezeichnungsschildern, Einbauten gemäß Ril 813.0440 und nach Regelzeichnung EeaH07 und EeaH08 mit Schaltuhr-Dämmerungs-Baustein (SDB), komplett anschlussfertig auf Klemmleisten verdrahtet, inklusive zugehörigem Lichtfühler und mit vollständiger Dokumentation</p> <p>Komplette Verteilung inklusive Lichtfühler liefern, betriebsfertig montieren, inkl. Installation und Zusammensetzen des Verteilersockels vor Ort sowie Einbringen des Verteilersockels ins Erdreich, einschließlich aller Gründungs- und Erdarbeiten. Siehe auch Regelzeichnung 3EeaH50.</p> <p>Typ: AVT 4</p> <p>angebotenes Fabrikat' '.....'</p>	0,00 St	0,00	0,00
01.02.0050.	<p>TLK-Name: Muster-LV/004g, TLK-Nr.: 01.02.0050.</p> <p><b>Verteilung - Typ AVT 5, MLV-AVT_01020050</b></p> <p>standardisierter Außenverteilerschrank nach aktueller Anwenderfreigabe DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe aus glasfaserverstärktem Polyester für</p>			

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** DB-DE                      **Stammprojekt**  
**LV:** 004g                              **Aussenverteiler AVT**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Freiluftaufstellung, mit Sockel und Blähton als Sockelfüller, IP44, SKII, mit Doppelschlosssystem mit 1 Stück Schließzylinder, Zeichnungstasche und äußerer Beschriftungsfläche Verteilereinsätze IP65 mit Stromkreisbezeichnungsschildern, Einbauten gemäß Ril 813.0440 und nach Regelzeichnung EeaH09 und EeaH10 mit Schaltuhr-Dämmerungs-Baustein (SDB), komplett anschlussfertig auf Klemmleisten verdrahtet, inklusive zugehörigem Lichtfühler und mit vollständiger Dokumentation Komplette Verteilung inklusive Lichtfühler liefern, betriebsfertig montieren, inkl. Installation und Zusammensetzen des Verteilersockels vor Ort sowie Einbringen des Verteilersockels ins Erdreich, einschließlich aller Gründungs- und Erdarbeiten. Siehe auch Regelzeichnung 3EeaH50.  Typ: AVT 5  angebotenes Fabrikat' '.....'</p>	0,000 St	0,00	0,00
<b>01.02.0060.</b>	<p>TLK-Name: Muster-LV/004g, TLK-Nr.: 01.02.0060.  <b>Verteilung - Typ AVT 6, MLV-AVT_01020060</b>  standardisierter Außenverteilerschrank nach aktueller Anwenderfreigabe DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe aus glasfaserverstärktem Polyester für Freiluftaufstellung, mit Sockel und Blähton als Sockelfüller, IP44, SKII, mit Doppelschlosssystem mit 1 Stück Schließzylinder, Zeichnungstasche und äußerer Beschriftungsfläche Verteilereinsätze IP65 mit Stromkreisbezeichnungsschildern, Einbauten gemäß Ril 813.0440 und nach Regelzeichnung EeaH11 und EeaH12 mit Schaltuhr-Dämmerungs-Baustein (SDB), komplett anschlussfertig auf Klemmleisten verdrahtet, inklusive zugehörigem Lichtfühler und mit vollständiger Dokumentation Komplette Verteilung inklusive Lichtfühler liefern, betriebsfertig montieren, inkl. Installation und Zusammensetzen des Verteilersockels vor Ort sowie Einbringen des Verteilersockels ins Erdreich, einschließlich aller Gründungs- und Erdarbeiten. Siehe auch Regelzeichnung 3EeaH50.  Typ: AVT 6  angebotenes Fabrikat' '.....'</p>	0,000 St	0,00	0,00
<b>01.02.0070.</b>	<p>TLK-Name: Muster-LV/004g, TLK-Nr.: 01.02.0070.  <b>Verteilung - Typ AVT 7, MLV-AVT_01020070</b>  standardisierter Außenverteilerschrank nach aktueller Anwenderfreigabe DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe aus glasfaserverstärktem Polyester für Freiluftaufstellung, mit Sockel und Blähton als Sockelfüller, IP44, SKII, mit Doppelschlosssystem mit 1 Stück Schließzylinder, Zeichnungstasche und äußerer Beschriftungsfläche Verteilereinsätze IP65 mit Stromkreisbezeichnungsschildern, Einbauten gemäß Ril 813.0440 und nach Regelzeichnung EeaH13 und EeaH14 mit</p>			



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 004g                              Aussenverteiler AVT

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schaltuhr-Dämmerungs-Baustein (SDB), komplett anschlussfertig auf Klemmleisten verdrahtet, inklusive zugehörigem Lichtfühler und mit vollständiger Dokumentation Komplette Verteilung inklusive Lichtfühler liefern, betriebsfertig montieren, inkl. Installation und Zusammensetzen des Verteilersockels vor Ort sowie Einbringen des Verteilersockels ins Erdreich, einschließlich aller Gründungs- und Erdarbeiten. Siehe auch Regelzeichnung 3EeaH50. Typ: AVT 7 angebotenes Fabrikat' '.....'	0,000 St	0,00	0,00
<b>Summe 01.02.</b>	<b>Neubau</b>			<b>0,00</b>
<b>Summe 01.</b>	<b>Außenverteiler (AVT)</b>			<b>0,00</b>



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 004g                              Aussenverteiler AVT

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
<b>01.</b>	<b>Außenverteiler (AVT)</b>	
01.01.	Demontage	0,00
01.02.	Neubau	0,00
	<b>Summe 01.</b>	<b>0,00</b>



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: DB-DE                      Stammprojekt  
LV: 004g                              Aussenverteiler AVT

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV 01.	<b>004g</b> Außenverteiler (AVT)	0,00
	<b>Summe LV                      004g Aussenverteiler AVT</b>	<b>0,00</b>
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	0,00 EUR
	in Höhe von 0,00 %	0,00 EUR
		<b>0,00 EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 8

\_\_\_\_\_  
(Ort)

\_\_\_\_\_  
(Datum)

\_\_\_\_\_  
(rechtsgültige Unterschrift)